PŮDORYSNÝ ŘEZ MANIPULAČNÍM OBJEKTEM



STUPEŇ VYSTUŽENÍ BETONU
C30/37 - 150 kg/m³

UPOZORNĚNÍ:

Tuhost základové spáry se předpokládá odpovídající konstantě ložnosti min. 10 MN/m3 (např. písek hlinitý, ulehlý; rozpady skalního podloží atd.). V případě nesplnění je nutné posílit výztuž spodní stavby.

Předpokládá se minimální návrhová tabulková únosnost dle ČSN 73 1001 (neplatná) pod konstrukcemi min. Rd = 175 kPa.

Vše bude ověřeno oprávněným inženýrským geologem v podrobném průzkumu anebo při převzetí základové spáry.

Minimální hloubka založení (spodní hrana podkladního betonu) bude stanovena dle geologem určené hloubky promrzání a vysýchání půdy.

Založení bude provedeno na podkladní beton provedený přímo na zhutněnou základovou spáru. Nejsou přípustné štěrkové podsypy!

Bude stanovena agresivita vody na beton a dle ní bude navržena třída odolnosti betonu. Třídy odolnosti navržené v tomto dokumentu jsou pouze předpokládané.

© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽENÝ VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

Revize...03	Text změny – odůvodnění...	Datum...	Podpis...	Paré...

VODOHOSPODÁŘSKÝ PROJEKTANT
ING. PETR LOMNICKÝ
Hlavní 16, 250 69 Vodochody u Prahy
Ič. 76158942, tel. 603 114 507

Vypracoval... Ing. Petr Lomnický
AUTORIZACE... Ing. PETR LOMNICKÝ
HIP...

OBJEDNATEL: Město Velké Hamry, č. p. 362, 46845 Velké Hamry
STAVBA: REKONSTRUKCE MVN - VELKÉ HAMRY p.č. 510, 520/3 a 525 K.Ú. Bohdalovice [778745]
PŘÍLOHA: D.3. PŮDORYSNÝ ŘEZ MANIPULAČNÍM OBJEKTEM

Výškový systém Bpv | Souřadnicový systém JTSK | Měřítko... 1:50 | Formát... A2 | Stupeň... DPS | Datum... 07/2016