Smlouva o dílo č. 14/268.0/02

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon")

mezi

Název: **Město Velké Hamry**
Sídlo: č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
IČ: 00262595
DIČ: CZ00262595
č.ú.: Česká spořitelna a.s., 27-963263399/0800
Zastoupené: Ing. Jaroslav Najman, starosta
(dále jen „objednatel")

a

Název: **DI-TECH s.r.o.**
Sídlo: Smetanova 1809/82, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 25049275
DIČ: CZ25049275
č.ú.: ČSOB a.s., 677368843 / 0300
Zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 15113
Zastoupený: Ing. Vítem Lhotou, jednatelem
(dále jen „zhotovitel")

Čl. I

Předmět smlouvy

a) Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (dílo):

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo **„Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"** u mateřské školy ve Velkých Hamrech podle projektové dokumentace stavby ke stavebnímu povolení zpracované firmou LHOTA – Stavitelství, IČ: 12045357, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby (dále jen „dílo"). Jedná se o výstavbu dílny (pracovny) S01, skleníku S02, altánu s lávkou S03, stavbu pro chovatelství S04, kazatelnu (pozorovatelnu) S05 a altán Tee Pee S06 a s tím spojené zemní práce a úpravy terénu. Přesná specifikace prací je uvedena v položkovém rozpočtu (výkazu výměr).

2. Předmět díla dále tvoří zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, fotodokumentaci postupu prací v digitální formě, uvedení všech dílem dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, doložení písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené objednatelem, případně doklady stanovené platnými právními normami.

3. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu podle:

- projektu,

- položkového rozpočtu (výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást - projektu oceněného zhotovitelem),

- nabídky zhotovitele ze dne ...07.03.2014...předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen „nabídka").

4. Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, nabídka, harmonogram plnění a protokol o předání a převzetí staveniště jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, tak jak je vymezuje výše uvedený projekt včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

5. Zhotovitel podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardami, které jsou součástí PROJEKTU.

7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

b) Změny díla:

1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě.

2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od požadavku realizace částí díla, které nejsou předmětem dotace, v případě, že se na jeho straně vyskytnou okolnosti, v důsledku kterých nebude mít finanční prostředky na jejich dofinancování.

3. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
   - pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
   - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
   - pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

4. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

5. Žádné změny díla podle nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Čl. II
Doba plnění

a) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

1. předpokládaný termín zahájení provádění: **15. března 2014**

   předpokládané datum ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání): **31. srpna 2014**

2. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

3. Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato do 14-ti dnů od objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení zhotovitelem oceněna a předložena ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7-mi dnů od data jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty objednatele má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD, dodatku nebo zápisu v SD oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

b) Harmonogram plnění:

1. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden **v příloze č. II.** - Harmonogram plnění prací a dodávek, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a objednateli předat bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem.

3. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Zbyněk Holina jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele ke zdůvodnění posunutí harmonogramu.

4. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Čl. III
Místo plnění

Místem plnění díla jsou vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Čl. IV
Cena za dílo

1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2610 a následujících zákona jako cena **nejvýše přípustná** takto:

Cena díla uvedeného v čl. I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty	**578.189,- Kč**
Daň z přidané hodnoty v sazbě ...21%... činí částku	121.420,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	**699.609,- Kč**

2. V předchozím odstavci toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případě změn sazeb daně z přidané hodnoty v průběhu provádění díla.

Čl. V
Platební podmínky

1. **Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla**. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený objednatelem nebo TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis objednateli nebo TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci předá zhotovitel

objednateli nebo TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby objednatele.

2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů zhotovitele. Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.

3. **Zhotovitel** vystaví fakturu včetně DPH, **jelikož činnosti, které jsou předmětem smlouvy o dílo, nejsou v režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Daň odvede zhotovitel.** Objednatel nebude uplatňovat odpočet DPH na vstupu.

4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich **doručení objednateli na adresu: Město Velké Hamry, č.p. 362 Velké Hamry.** Faktury budou hrazeny z prostředků poskytnuté dotace.

Čl. VI

Staveniště

a) Převzetí, provoz a vyklizení staveniště:

Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v únoru roku 2014. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

b) Odpovědnost za škody:

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli.

2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. **Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.** Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **při podpisu smlouvy o dílo.** Nepředložení dokladů o pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

c) Vytýčení staveniště:

1. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

2. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

d) Úklid staveniště:

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

e) Vyklizení staveniště:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

Čl. VII

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.
2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
3. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
4. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
5. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat předmět kontrolního dne; vyjádření TDI, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly; soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté; podpisy zúčastněných osob.
6. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

8. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Čl. VIII
Provádění díla

a) Provedení díla:

1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
4. **Přípustné jsou jen ty vícepráce** (dodatečné stavební práce nebo služby), které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o dodatečné stavební práce nebo služby **jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.** Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě předchozího postupu dle § 2627 zákona.
5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.
6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
   - pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor zhotovitele), oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele,
   - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
   - zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI,

příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

10. **Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI k provedení kontroly prací**, použitých materiálů a výrobků, **které v dalším pracovním postupu budou zakryty**. Výzva musí být objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady zhotovitele.

11. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

b) Dozor zhotovitele nad prováděním díla:

1. Zhotovitel je dozorem zhotovitele povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti zhotovitele.

2. Dozor zhotovitele bude pro objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem zhotovitele je Ing. Vít Lhota.

3. Osoba vykonávající dozor zhotovitele bude zastupovat zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány objednatelem přímo zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

5. Zhotovitel oznámí TDI a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude zhotovitel na žádost objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Čl. IX
Práva a povinnosti objednatele

a) Práva a povinnosti objednatele:

1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z přístupných míst, ze kterého si zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
2. Oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) tato osoba: Zbyněk Holina
3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností zhotovitele.
5. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím

procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.

b) Práva a povinnosti TDI:

1. TDI jménem objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
2. TDI bude zastupovat objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze svého, pokud:

   - jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
   - se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;

- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele nebo pokud plnění zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.

9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

10. TDI prověří zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté zhotovitelem a předloží tyto dokumenty objednateli k odsouhlasení.

13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za objednatele.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Čl. X
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby.

2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla a těmi subdodavateli, které zhotovitel uvedl ve své nabídce**. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele, za podmínek uvedených dále. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit objednateli ve lhůtě dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho vyžádání. Objednatel si vyhrazuje právo se aktivně účastnit výběru subdodavatelů, a to zejména prostřednictvím práva být zhotovitelem včas informován o případném výběru subdodavatele, práva navrhovat alternativní subdodavatele, práva odmítnout konkrétního subdodavatele, práva vstupovat do cenových jednání se subdodavateli. Zhotovitel je povinen respektovat výkon práva objednatele odmítnout konkrétního subdodavatele a vyhovět žádosti objednatele o změnu subdodavatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení žádosti. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní, nahrazovaný subdodavatel.
10. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
11. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

Čl. XI

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Čl. XII

Předání díla

1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
   - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
   - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
   - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
   - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
   - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
   - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
   - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
   - dokumentace skutečného provedení díla;
   - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
   - doklady o individuálním vyzkoušení;

   pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá zhotovitel objednateli doklady týkající se takové části díla.
4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Čl. XIII
Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, neodpovídá-li této smlouvě.
2. **Záruční doba činí min. 60 měsíců** počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Čl. XIV
Smluvní pokuty

1. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována.
2. Při nedodržení harmonogramu o více jak 14 dní, je objednatel oprávněn účtovat sankci za neplnění harmonogramu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo v řádném termínu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

7. V případě porušení povinností uvedených v čl. 10 odst. 9 této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli pokutu ve výši sankce uložené z téhož titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace či dalších orgánů a institucí.
8. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Čl. XV
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na finanční vypořádání za neprovedené práce z důvodu nepřidělení finančních prostředků z OPŽP a v případě, že nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
   - nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škody dle ustanovení čl. 6 této smlouvy;
   - zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 dnů;
   - prodlení zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
   - prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
   - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
   - porušení ustanovení čl. 10 odst. 8 této smlouvy.

Čl. XVI
Ochrana informací

a) Ochrana informací:

1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení předchozího odstavce).

b)Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví:

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Čl. XVII
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá zhotovitel TDI a objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a objednatele.
2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

   příloha číslo I - Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek), která se skládá y těchto částí: projektu, zhotovitelem oceněného výkazu výměr a nabídky.

   příloha číslo II - Harmonogram a plnění prací a dodávek

   příloha číslo III - Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a Změnový list
8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
10. Tato smlouva byla schválena Radou města Velké Hamry dne 10.03.2014 pod č. usnesení 1399/86/14.

Ve Velkých Hamrech dne 14.3.2014

MĚSTO VELKÉ HAMRY

za objednatele , Ing. Jaroslav Najman

V Jablonci nad Nisou dne 14.05.2014

DI-TECH s.r.o.
Smetanova 1809/82, 466 01 Jablonec n.N
tel./fax: +420 483 317 672, 689
IČO: 250 49 275, DIČ: CZ25049275
KS Ústí n.L., oddíl C, vl. 15113

za zhotovitele, Ing. Vít Lhota, jednatel DI-TECH s.r.o.

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 14/268.0/02

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

- PROJEKT (součást zadávací dokumentace)
- zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR (příloha této smlouvy)
- NABÍDKA (Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

Příloha ke smlouvě o dílo ev.č. 14/268.0/02

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE

Název stavby: *Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"*

Projektant : **Lhota - stavitelství**

Název SO:

Datum zpracování: 03/2014

Číslo zakázky: NAB141078

Stavba stř.: 268

pol.	položky	Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	SO 1	DÍLNA - PRACOVNA	**159 326 Kč**	33 458 Kč	**192 784 Kč**
2	SO 2	SKLENÍK	**38 048 Kč**	7 990 Kč	**46 038 Kč**
3	SO 3	ALTÁN (s lávkou)	**110 363 Kč**	23 176 Kč	**133 540 Kč**
4	SO 4	CHOVATELSTVÍ	**153 310 Kč**	32 195 Kč	**185 505 Kč**
5	SO 5	KAZATELNA - POZOROVATELNA	**88 803 Kč**	18 649 Kč	**107 451 Kč**
6	SO 6	ALTÁN - TEE PEE	**28 339 Kč**	5 951 Kč	**34 290 Kč**
		Celkem bez DPH	**578 189 Kč**		
		DPH		121 420 Kč	
		Celkem včetně DPH			**699 609 Kč**

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: *Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"*
Název SO: SO 4 - DÍLNA - PRACOVNA
Datum zpracování: 03/2014

Projektant : **Lhota - stavitelství**
Číslo zakázky: NAB141078
Stavba stř.: 268

pol.	položky	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Práce HSV

Díl:	1	**Zemní práce**				
1		Skrývka ornice v tl. 100mm	m3	4,000	240,00	960,00
2		Hloubení patek v hornině tř. 3 objemu do 1 m3 (ručně)	m3	2,592	690,00	1 788,48
3		Příplatek za lepivost u hloubení patek v hornině tř. 3	m3	6,592	36,00	237,31
4		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 m (meziskládka pro zpětné využití)	m3	6,592	50,00	329,60
5		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 10 m3 (z meziskládek vybudované v rámci stavby)	m3	6,592	49,00	323,01
6		Zásyp okolo patek se zhutněním	m3	0,864	249,00	215,14
7		Dodávka a montáž podkladní geotextilie 300g/m2, pokládka plošně	m2	18,910	48,00	907,68
8		Podklad se z hutněním ze štěrkopísku frakce 16-32; základová spára; tl. 100mm	t	0,432	784,00	338,69
9		Úprava pláně (povrchu) v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,000	28,00	1 120,00
S	Celkem za 1	**Zemní práce**				**6 219,90**
Díl:	2	**Základy**				
1		Beton základových patek C 20/25	m3	2,592	2 150,00	5 572,80
2		Bednění základových patek zřízení	m2	7,200	200,00	1 440,00
3		Bednění základových patek odstranění	m2	7,200	45,00	324,00
4		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, konstrukční KARI sítí 100/100*5mm s krytím 200mm pod horním povrchem	m2	2,160	318,00	686,88
5		Osazení ocelových žárově pozinkovaných kotev LB 6-140 do bednění, trn dl. 250mm, výška kotevního prvku pro osazení dřev.sloupku 100mm, šířka 60mm, sv.šířka 140mm, hmotnost do a´ 2 kg / ks, fixace, zajištění při betonáži kotev v základových patkách, přivaření ke konstrukční výztuži; přivaření a doplnění o pomocnou výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, KARI síť 100/100*5mm s krytím 50mm pod horním povrchem	kus	6,000	305,00	1 830,00

S	Celkem za 2	Základy				**9 853,68**
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	5,000	185,00	925,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				**925,00**
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	2,000	185,00	370,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				**370,00**
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
1		Dodávka a osazení dveří, vstupní dřevěné rámové, křídlo z prken P+D se svlakem, kování obyč.	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
2		Dodávka obkladu stěn z prken tl. 22mm na P+D	m2	24,288	205,00	4 979,04
3		Montáž obkladu stěn z prken tl. 22mm na P+D	m2	21,120	280,00	5 913,60
4		Dodávka a montáž zábradlí dřevěné v. 1,0m	m2	6,100	498,15	3 038,72
5		Konstrukce podkladu podlah se zhutněním	t	3,782	784,00	2 965,09
S	Celkem za 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				**24 396,44**
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce,bourání				
1		Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 3m	m2	18,910	44,00	832,04
2		Vyčištění prostranství	m2	54,000	10,00	540,00
3		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	17,480	55,00	961,40
4		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	17,500	65,00	1 137,50
5		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, obalů apod., do 10 m	t	0,363	190,00	68,97
6		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	0,363	164,00	59,53
7		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km (dalších 10 km)	t	3,630	18,00	65,34
8		Poplatek na skládce-suť tříděná i netříděná, obaly apod.	t	0,363	590,00	214,17
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce,bourání				**3 878,95**

Práce PSV

Díl:	711	Izolace proti vodě				
1		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,160	11,00	23,76
2		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,880	16,00	46,08
3		Dodávka lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,005	39 000,00	195,00
4		Dodávka pás asfaltovaný modifikovaný bez posypu např. ELASTODEK 50	m2	2,592	145,00	375,84
5		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,160	70,00	151,20
6		Dodávka pojistné fólie pod krytinu např. IKO ARMOURBASE	m2	43,500	49,00	2 131,50
7		Montáž pojistné fólie pod krytinu	m2	36,250	21,00	761,25
8		Dodávka krytiny "asfaltový šindel" např. IKO SUPERGLASS 02 (třpytivě černá)	m2	43,500	169,00	7 351,50
9		Montáž krytiny "asfaltový šindel" klasický tvar	m2	36,250	264,00	9 570,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				**20 606,13**
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1		Dodávka řezivo jehličnaté hranolové, smrk jakost I	m3	3,449	5 650,00	19 485,72
2		Montáž tesařských konstrukcí vázaných stěn a střechy pravidelné z řeziva hraněného	m3	2,874	6 228,00	17 899,27
3		Příplatek za hoblované řezivo smrk I	m3	3,449	1 290,00	4 448,95
4		Příplatek za impregnaci dřevěných konstrukcí hranolových fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	3,449	1 050,00	3 621,24
5		Dodávka bednění střech, prkna tl. 25mm smrk jakost I	m3	1,065	4 510,00	4 803,15
6		Montáž bednění střech, prkna smrk jakost I	m2	35,500	148,00	5 254,00
7		Příplatek za hoblovaná prkna smrk I	m3	1,065	1 290,00	1 373,85
8		Příplatek za impregnaci dřevěného bednění fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	1,065	1 050,00	1 118,25
9		Příplatek za řešení detailů, zakončení trámů, sražení hran dřevěných konstrukcí a obkladů stěn a dveří vč. rámové zárubně	hod	16,000	190,00	3 040,00
10		Spojovací prostředky pro montáž konstrukci střechy, bednění apod.	m3	4,514	782,00	3 529,79
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				**64 574,23**

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1		Oplechování okapové hrany r.š.330mm TiZn	m	22,400	370,00	8 288,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				8 288,00
Díl:	785	Nátěry				
1		Nátěr dřevěných konstrukcí transparentním vodouředitelným lakem lazurovacím např. LUXOL, s ochranou proti záření UV, možné zbarvení typ. odstínem	m2	110,292	128,00	14 117,38
S	Celkem za 785	Nátěry				14 117,38

REKAPITULACE - SO 01				
Práce HSV	Mezisoučet ZRN			45 643,98
Práce PSV	Mezisoučet ZRN			107 585,73
Součet HSV a PSV				**153 229,71**
Vnitrostaveništní doprava	%	3,00	153 229,71	4 596,89
Součet ZRN				**157 826,60**
VRN	%	0,95	157 826,60	1 499,35
Celkem bez DPH = Součet ZRN+VRN				**159 325,95**
DPH	%	21,00	159 325,95	33 458,45
DPH	%	15,00	0,00	0,00
Celkem včetně DPH = Součet ZRN+VRN+DPH				**192 784,41**

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: *Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"*
Název SO: SO 2 - SKLENÍK
Datum zpracování: 03/2014

Projektant : **Lhota - stavitelství**
Číslo zakázky: NAB141078
Stavba stř.: 268

pol.	položky	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Práce HSV

Díl:	1	Zemní práce				
1		Skrývka ornice v tl. 100mm	m3	1,750	240,00	420,00
2		Příplatek za lepivost u hloubení patek v hornině tř. 3	m3	1,750	36,00	63,00
3		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 m (meziskládka pro zpětné využití)	m3	1,750	50,00	87,50
4		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 10 m3 (z meziskládek vybudované v rámci stavby)	m3	1,750	49,00	85,75
5		Dodávka a montáž podkladní geotextilie 300g/m2, pokládka plošně pod pochůzí část	m2	2,400	48,00	115,20
6		Podklad se z hutněním ze štěrkopísku frakce 16-32; základová spára; tl. 50mm	t	0,662	784,00	519,01
7		Úprava pláně (povrchu) v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	28,00	672,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				**1 962,46**
Díl:	2	Základy				
5		Osazení ocelových žárově pozinkovaných kotev	kus	6,000	305,00	1 830,00
S	Celkem za 2	Základy				**1 830,00**

Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	3,000	185,00	555,00
S	Celkem za 3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**555,00**
Díl:	4	**Vodorovné konstrukce**				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	1,000	185,00	185,00
S	Celkem za 4	**Vodorovné konstrukce**				**185,00**
Díl:	6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				
1		Dodávka a osazení kompletní skleníkové systémové ocelové konstrukce vč. povrchových úprav, výplně MAKROLON, vstupních dvířek, detailů apod.	kpl	1,000	26 200,00	26 200,00
2		Dodávka a montáž dř. pažení pro uličku v. 300mm	m	6,320	420,00	2 654,40
3		Konstrukce podkladu podlah, štěrkodrť 16-32 tl. 100mm se zhutněním	t	0,442	784,00	346,21
4		Štěrkopískový pochůzí násyp, štěrkodrť 8-16 tl. 50mm se zhutněním	t	0,221	784,00	173,11
5		Konstrukce 2 stupňů vstupu do objektu	m	1,600	776,88	1 243,00
S	Celkem za 6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**30 616,72**
Díl:	9	**Ostatní konstrukce a práce,bourání**				
1		Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 3m	m2	10,394	44,00	457,32
2		Vyčištění prostranství	m2	24,000	10,00	240,00
3		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,578	55,00	691,79
4		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, obalů apod., do 10 m	t	0,048	190,00	9,12
5		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	0,048	164,00	7,87
6		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km (dalších 10 km)	t	0,480	18,00	8,64
7		Poplatek na skládce-suť tříděná i netříděná, obaly apod.	t	0,048	590,00	28,32
S	Celkem za 9	**Ostatní konstrukce a práce,bourání**				**1 443,06**

Práce PSV

REKAPITULACE - SO 02				
Práce HSV	Mezisoučet ZRN			36 592,24
Práce PSV	Mezisoučet ZRN			0,00
Součet HSV a PSV				**36 592,24**
Vnitrostaveništní doprava	%	3,00	36 592,24	1 097,77
Součet ZRN				**37 690,01**
VRN	%	0,95	37 690,01	358,06
Celkem bez DPH = Součet ZRN+VRN				**38 048,06**
DPH	%	21,00	38 048,06	7 990,09
DPH	%	15,00	0,00	0,00
Celkem včetně DPH = Součet ZRN+VRN+DPH				**46 038,16**

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: *Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"*
Název SO:
Datum zpracování: 03/2014

Projektant : **Lhota - stavitelství**
Číslo zakázky: NAB141078
Stavba stř.: 268

pol.	položky	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Práce HSV				
Díl:	1	Zemní práce				
1		Skrývka ornice v tl. 100mm	m3	2,400	240,00	576,00
2		Hloubení patek v hornině tř. 3 objemu do 1 m3 (ručně)	m3	1,728	690,00	1 192,32
3		Příplatek za lepivost u hloubení patek v hornině tř. 3	m3	4,128	36,00	148,61
4		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 m (meziskládka pro zpětné využití)	m3	4,128	50,00	206,40
5		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 10 m3 (z meziskládek vybudované v rámci stavby)	m3	4,128	49,00	202,27
6		Zásyp okolo patek se zhutněním	m3	0,576	249,00	143,42
7		Úprava pláně (povrchu) v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	35,000	28,00	980,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				**3 449,02**
Díl:	2	Základy				
1		Beton základových patek C 20/25	m3	1,728	2 150,00	3 715,20
2		Bednění základových patek zřízení	m2	4,800	200,00	960,00
3		Bednění základových patek odstranění	m2	4,800	45,00	216,00
4		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, konstrukční KARI sítí 100/100*5mm s krytím 200mm pod horním povrchem	m2	1,440	318,00	457,92
5		Osazení ocelových žárově pozinkovaných kotev LB 6-140 do bednění, trn dl. 250mm, výška kotevního prvku pro osazení dřev.sloupku 100mm, šířka 60mm, sv.šířka 140mm, hmotnost do a´ 2 kg / ks, fixace, zajištění při betonáži kotev v základových patkách, přivaření ke konstrukční výztuži; přivaření a doplnění o pomocnou výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, KARI síť 100/100*5mm s krytím 50mm pod horním povrchem	kus	4,000	305,00	1 220,00
S	Celkem za 2	Základy				**6 569,12**

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	3,000	185,00	555,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				**555,00**
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	1,000	185,00	185,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				**185,00**
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
1		Dodávka a montáž zábradlí dřevěné (altán + lávka) v. 1,0m	m2	20,900	498,15	10 411,34
2		Dodávka a montáž podlahy dřevěné	m2	14,880	803,00	11 948,64
3		Nosná a podlahová konstrukce lávky	m2	2,700	963,00	2 600,10
S	Celkem za 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				**24 960,08**
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce,bourání				
1		Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 3m	m2	10,394	44,00	457,32
2		Vyčištění prostranství	m2	20,000	10,00	200,00
3		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,578	55,00	691,79
4		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	20,000	65,00	1 300,00
5		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, obalů apod., do 10 m	t	0,141	190,00	26,79
6		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	0,141	164,00	23,12
7		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km (dalších 10 km)	t	1,410	18,00	25,38
8		Poplatek na skládce-suť tříděná i netříděná, obaly apod.	t	0,141	590,00	83,19
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce,bourání				**2 807,59**

Práce PSV

Díl:	711	Izolace proti vodě				
1		Dodávka pojistné fólie pod krytinu např. IKO ARMOURBASE	m2	31,320	49,00	1 534,68
2		Montáž pojistné fólie pod krytinu	m2	26,100	21,00	548,10
3		Dodávka krytiny "asfaltový šindel" např. IKO SUPERGLASS 02 (třpytivě černá)	m2	31,320	169,00	5 293,08
4		Montáž krytiny "asfaltový šindel" klasický tvar	m2	26,100	264,00	6 890,40
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				**14 266,26**
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1		Dodávka řezivo jehličnaté hranolové, smrk jakost I	m3	2,065	5 650,00	11 666,70
2		Montáž tesařských konstrukcí vázaných stěn a střechy pravidelné z řeziva hraněného	m3	1,721	6 228,00	10 716,84
3		Příplatek za hoblované řezivo smrk I	m3	2,065	1 290,00	2 663,72
4		Příplatek za impregnaci dřevěných konstrukcí hranolových fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	2,065	1 050,00	2 168,15
5		Dodávka bednění střech, prkna tl. 25mm smrk jakost I	m3	0,800	4 510,00	3 609,80
6		Montáž bednění střech, prkna smrk jakost I	m2	26,680	148,00	3 948,64
7		Příplatek za hoblovaná prkna smrk I	m3	0,800	1 290,00	1 032,52
8		Příplatek za impregnaci dřevěného bednění fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	0,800	1 050,00	840,42
9		Příplatek za řešení detailů, zakončení trámu, sražení hran dřevěných konstrukcí a zábradlí	hod	12,000	190,00	2 280,00
10		Spojovací prostředky pro montáž konstrukci střechy, bednění apod.	m3	2,865	782,00	2 240,67
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				**41 167,46**
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1		Oplechování okapové hrany r.š.330mm TiZn	m	19,600	370,00	7 252,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				**7 252,00**
Díl:	785	Nátěry				
1		Nátěr dřevěných konstrukcí transparentním vodouředitelným lakem lazurovacím např. LUXOL, s ochranou proti záření UV, možné zbarvení typ. odstínem	m2	38,509	128,00	4 929,13
S	Celkem za 785	Nátěry				**4 929,13**

REKAPITULACE - SO 03

Práce HSV	Mezisoučet ZRN			38 525,81
Práce PSV	Mezisoučet ZRN			67 614,85
Součet HSV a PSV				**106 140,66**
Vnitrostaveništní doprava	%	3,00	106 140,66	3 184,22
Součet ZRN				**109 324,88**
VRN	%	0,95	109 324,88	1 038,59
Celkem bez DPH = Součet ZRN+VRN				**110 363,46**
DPH	%	21,00	110 363,46	23 176,33
DPH	%	15,00	0,00	0,00
Celkem včetně DPH = Součet ZRN+VRN+DPH				**133 539,79**

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: *Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"*
Název SO:
Datum zpracování: 03/2014

Projektant : **Lhota - stavitelství**
Číslo zakázky: NAB141078
Stavba stř.: 268

pol.	položky	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Práce HSV				
Díl:	1	**Zemní práce**				
1		Skrývka ornice v tl. 100mm	m3	4,000	240,00	960,00
2		Hloubení patek v hornině tř. 3 objemu do 1 m3 (ručně)	m3	2,592	690,00	1 788,48
3		Příplatek za lepivost u hloubení patek v hornině tř. 3	m3	6,592	36,00	237,31
4		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 m (meziskládka pro zpětné využití)	m3	6,592	50,00	329,60
5		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 10 m3 (z meziskládek vybudované v rámci stavby)	m3	6,592	49,00	323,01
6		Zásyp okolo patek se zhutněním	m3	0,864	249,00	215,14
7		Dodávka a montáž podkladní geotextilie 300g/m2, pokládka plošně	m2	18,910	48,00	907,68
8		Podklad se z hutněním ze štěrkopísku frakce 16-32; základová spára; tl. 100mm	t	0,432	784,00	338,69
9		Úprava pláně (povrchu) v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,000	28,00	1 120,00
S	Celkem za 1	**Zemní práce**				**6 219,90**
Díl:	2	**Základy**				
1		Beton základových patek C 20/25	m3	2,592	2 150,00	5 572,80
2		Bednění základových patek zřízení	m2	7,200	200,00	1 440,00
3		Bednění základových patek odstranění	m2	7,200	45,00	324,00
4		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, konstrukční KARI síti 100/100*5mm s krytím 200mm pod horním povrchem	m2	2,160	318,00	686,88

5		Osazení ocelových žárově pozinkovaných kotev LB 6-140 do bednění, trn dl. 250mm, výška kotevního prvku pro osazení dřev.sloupku 100mm, šířka 60mm, sv.šířka 140mm, hmotnost do a´ 2 kg / ks, fixace, zajištění při betonáži kotev v základových patkách, přivaření ke konstrukční výztuži; přivaření a doplnění o pomocnou výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, KARI síť 100/100*5mm s krytím 50mm pod horním povrchem	kus	6,000	305,00	1 830,00
S	Celkem za 2	Základy				**9 853,68**
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	3,000	185,00	555,00
S	Celkem za 3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**555,00**
Díl:	4	**Vodorovné konstrukce**				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	2,000	185,00	370,00
S	Celkem za 4	**Vodorovné konstrukce**				**370,00**
Díl:	6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				
1		Dodávka a osazení dveří, dvířek, křídla z prken P+D se svlakem, kování obyč.	ks	2,000	920,00	1 840,00
2		Dodávka obkladu stěn z prken tl. 22mm na P+D, kóje (pouze venkovní část)	m2	26,910	205,00	5 516,55
3		Montáž obkladu stěn z prken tl. 22mm na P+D, kóje (pouze venkovní část)	m2	23,400	280,00	6 552,00
4		Dodávka a montáž zábradlí dřevěné (altán + lávka) v. 1,0m	m2	8,000	498,15	3 985,20
5		Konstrukce podkladu podlah se zhutněním	t	3,782	784,00	2 965,09
S	Celkem za 6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**20 858,84**
Díl:	9	**Ostatní konstrukce a práce,bourání**				
1		Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 3m	m2	18,910	44,00	832,04
2		Vyčištění prostranství	m2	54,000	10,00	540,00
3		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	17,480	55,00	961,40
4		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	17,500	65,00	1 137,50
5		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, obalů apod., do 10 m	t	0,336	190,00	63,84
6		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	0,336	164,00	55,10
7		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km (dalších 10 km)	t	3,360	18,00	60,48

8		Poplatek na skládce-suť tříděná i netříděná, obaly apod.	t	0,336	590,00	198,24
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce,bourání				3 848,60

Práce PSV

Díl:	711	Izolace proti vodě				
1		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,160	11,00	23,76
2		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,880	16,00	46,08
3		Dodávka lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,005	39 000,00	195,00
4		Dodávka pás asfaltovaný modifikovaný bez posypu např. ELASTODEK 50	m2	2,592	145,00	375,84
5		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,160	70,00	151,20
6		Dodávka pojistné fólie pod krytinu např. IKO ARMOURBASE	m2	43,500	49,00	2 131,50
7		Montáž pojistné fólie pod krytinu	m2	36,250	21,00	761,25
8		Dodávka krytiny "asfaltový šindel" např. IKO SUPERGLASS 02 (třpytivě černá)	m2	43,500	169,00	7 351,50
9		Montáž krytiny "asfaltový šindel" klasický tvar	m2	36,250	264,00	9 570,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				20 606,13
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1		Dodávka řezivo jehličnaté hranolové, smrk jakost I	m3	3,443	5 650,00	19 455,35
2		Montáž tesařských konstrukcí vázaných stěn a střechy pravidelné z řeziva hraněného	m3	2,870	6 228,00	17 871,37
3		Příplatek za hoblované řezivo smrk I	m3	3,443	1 290,00	4 442,02
4		Příplatek za impregnaci dřevěných konstrukcí hranolových fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	3,443	1 050,00	3 615,60
5		Dodávka bednění střech, prkna tl. 25mm smrk jakost I	m3	1,050	4 510,00	4 735,50
6		Montáž bednění střech, prkna smrk jakost I	m2	35,000	148,00	5 180,00
7		Příplatek za hoblovaná prkna smrk I	m3	1,050	1 290,00	1 354,50
8		Příplatek za impregnaci dřevěného bednění fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	1,050	1 050,00	1 102,50
9		Příplatek za řešení detailů, zakončení trámů, sražení hran dřevěných konstrukcí a obkladů stěn a dveří vč. rámové zárubně	hod	8,000	190,00	1 520,00
10		Spojovací prostředky pro montáž konstrukcí střechy, bednění apod.	m3	4,493	782,00	3 513,86
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				62 790,69
Díl:	764	Konstrukce klempířské				

1		Oplechování okapové hrany r.š.330mm TiZn	m	14,000	370,00	5 180,00
2		Oplechování závětrné lišty r.š.330mm TiZn	m	10,000	330,00	3 300,00
S	Celkem za 764	**Konstrukce klempířské**				**8 480,00**
Díl:	785	Nátěry				
1		Nátěr dřevěných konstrukcí transparentním vodouředitelným lakem lazurovacím např. LUXOL, s ochranou proti záření UV, možné zbarvení typ. odstínem	m2	108,292	128,00	13 861,38
S	Celkem za 785	Nátěry				**13 861,38**

REKAPITULACE - SO 04				
Práce HSV	Mezisoučet ZRN			41 706,03
Práce PSV	Mezisoučet ZRN			105 738,19
Součet HSV a PSV				**147 444,22**
Vnitrostaveništní doprava	%	3,00	147 444,22	4 423,33
Součet ZRN				**151 867,54**
VRN	%	0,95	151 867,54	1 442,74
Celkem bez DPH = Součet ZRN+VRN				**153 310,29**
DPH	%	21,00	153 310,29	32 195,16
DPH	%	15,00	0,00	0,00
Celkem včetně DPH = Součet ZRN+VRN+DPH				**185 505,45**

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: *Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"*
Název SO: SO 5 - KAZATELNA - POZOROVATELNA
Datum zpracování: 03/2014

Projektant : **Lhota - stavitelství**
Číslo zakázky: NAB141078
Stavba stř.: 268

pol.	položky	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
	1	2	3	4	5	6
		Práce HSV				
Díl:	1	Zemní práce				
1		Skrývka ornice v tl. 100mm	m3	0,900	240,00	216,00
2		Hloubení patek v hornině tř. 3 objemu do 1 m3 (ručně)	m3	1,728	690,00	1 192,32
3		Příplatek za lepivost u hloubení patek v hornině tř. 3	m3	2,628	36,00	94,61
4		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 m (meziskládka pro zpětné využití)	m3	2,628	50,00	131,40
5		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 10 m3 (z meziskládek vybudované v rámci stavby)	m3	2,628	49,00	128,77
6		Zásyp okolo patek se zhutněním	m3	0,576	249,00	143,42
7		Úprava pláně (povrchu) v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	16,000	28,00	448,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				2 354,52
Díl:	2	Základy				
1		Beton základových patek C 20/25	m3	1,728	2 150,00	3 715,20
2		Bednění základových patek zřízení	m2	4,800	200,00	960,00
3		Bednění základových patek odstranění	m2	4,800	45,00	216,00
4		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, konstrukční KARI síti 100/100*5mm s krytím 200mm pod horním povrchem	m2	1,440	318,00	457,92
5		Osazení ocelových žárově pozinkovaných kotev LB 6-140 do bednění, trn dl. 250mm, výška kotevního prvku pro osazení dřev.sloupku 100mm, šířka 60mm, sv.šířka 140mm, hmotnost do a´ 2 kg / ks, fixace, zajištění při betonáži kotev v základových patkách, přivaření ke konstrukční výztuži; přivaření a doplnění o pomocnou výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505, KARI síť 100/100*5mm s krytím 50mm pod horním povrchem	kus	4,000	305,00	1 220,00
S	Celkem za 2	Základy				6 569,12

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	2,000	185,00	370,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				**370,00**
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1		Příplatek ke zpracování detailů v HZS	hod	1,000	185,00	185,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				**185,00**
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
1		Dodávka a montáž zábradlí dřevěné kulatina (pozorovatelna + lávka) v. 1,0m	m2	16,000	315,65	5 050,40
2		Dodávka a montáž podlahy dřevěné	m2	6,250	803,00	5 018,75
3		Nosná a podlahová konstrukce lávky	m2	2,970	963,00	2 860,11
S	Celkem za 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				**12 929,26**
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce,bourání				
1		Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 3m	m2	9,000	44,00	396,00
2		Vyčištění prostranství	m2	16,000	10,00	160,00
3		Lešení lehké fasádní	m2	60,000	110,00	6 600,00
4		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, obalů apod., do 10 m	t	0,041	190,00	7,79
5		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	0,041	164,00	6,72
6		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km (dalších 10 km)	t	0,410	18,00	7,38
7		Poplatek na skládce-suť tříděná i netříděná, obaly apod.	t	0,041	590,00	24,19
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce,bourání				**7 202,08**

Práce PSV

Díl:	711	Izolace proti vodě				
1		Dodávka pojistné fólie pod krytinu např. IKO ARMOURBASE	m2	18,900	49,00	926,10
2		Montáž pojistné fólie pod krytinu	m2	15,750	21,00	330,75
3		Dodávka krytiny "asfaltový šindel" např. IKO SUPERGLASS 02 (třpytivě černá)	m2	18,900	169,00	3 194,10
4		Montáž krytiny "asfaltový šindel" klasický tvar	m2	15,750	264,00	4 158,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				**8 608,95**
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1		Dodávka kulatina smrk pr. 100 až 200mm	m3	3,449	2 650,00	9 139,45
2		Montáž tesařských konstrukcí z kulatiny smrk	m3	2,874	5 760,00	16 554,48
3		Příplatek za impregnaci dřevěných konstrukcí hranolových fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	3,449	1 050,00	3 621,29
4		Dodávka bednění střech, prkna tl. 25mm smrk jakost I	m3	0,473	4 510,00	2 130,98
5		Montáž bednění střech, prkna smrk jakost I	m2	15,750	148,00	2 331,00
6		Příplatek za impregnaci dřevěného bednění fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	0,473	1 050,00	496,13
7		Příplatek za řešení detailů, zakončení trámů, sražení hran dřevěných konstrukcí a zábradlí	hod	3,000	190,00	570,00
8		Spojovací prostředky pro montáž konstrukcí střechy, bednění apod.	m3	3,921	782,00	3 066,50
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				**37 909,82**
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1		Oplechování okapové hrany r.š.330mm TiZn	m	14,000	370,00	5 180,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				**5 180,00**
Díl:	785	Nátěry				
1		Nátěr dřevěných konstrukcí transparentním vodouředitelným lakem lazurovacím např. LUXOL, s ochranou proti záření UV, možné zbarvení typ. odstínem	m2	32,000	128,00	4 096,00
S	Celkem za 785	Nátěry				**4 096,00**

REKAPITULACE - SO 05

Práce HSV	Mezisoučet ZRN			29 609,99
Práce PSV	Mezisoučet ZRN			55 794,77
Součet HSV a PSV				**85 404,76**
Vnitrostaveništní doprava	%	3,00	85 404,76	2 562,14
Součet ZRN				**87 966,91**
VRN	%	0,95	87 966,91	835,69
Celkem bez DPH = Součet ZRN+VRN				**88 802,59**
DPH	%	21,00	88 802,59	18 648,54
DPH	%	15,00	0,00	0,00
Celkem včetně DPH = Součet ZRN+VRN+DPH				**107 451,13**

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: ***Naše zahrada – náš svět (stavební práce)"***
Název SO:
Datum zpracování: 03/2014

Projektant : **Lhota - stavitelství**
Číslo zakázky: NAB141078
Stavba stř.: 268

pol.	položky	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Práce HSV				
Díl:	1	**Zemní práce**				
1		Vyrovnání terénu v tl. 100mm	m3	2,500	240,00	600,00
2		Úprava pláně (povrchu) v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním štěrkodrtěfr. 8-16	t	4,000	784,00	3 136,00
S	Celkem za 1	**Zemní práce**				**3 736,00**
Díl:	2	**Základy**				
1		Osazení ocelových trnů L s patkou, nátěrem, dl. 700mm	kus	8,000	424,00	3 392,00
S	Celkem za 2	**Základy**				**3 392,00**
Díl:	6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				
1		Dodávka a montáž pláště - celta	m2	23,800	450,00	10 710,00
2		Dodávka a montáž třmene ocel	ks	1,000	780,00	780,00
S	Celkem za 6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**11 490,00**
Díl:	9	**Ostatní konstrukce a práce,bourání**				
1		Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 3m	m2	2,000	44,00	88,00
2		Vyčištění prostranství	m2	10,000	10,00	100,00
3		Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	12,000	65,00	780,00
4		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, obalů apod., do 10 m	t	0,006	190,00	1,14
5		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	0,006	164,00	0,98

6		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km (dalších 10 km)	t	0,060	18,00	1,08
7		Poplatek na skládce-suť tříděná i netříděná, obaly apod.	t	0,006	590,00	3,54
S	Celkem za 9	**Ostatní konstrukce a práce,bourání**				**974,74**

Práce PSV

Díl:	762	**Konstrukce tesařské**				
1		Dodávka kulatina smrk pr. 100 až 150mm	m3	1,008	2 650,00	2 671,04
2		Montáž tesařských konstrukcí z kulatiny smrk	m3	0,840	2 450,00	2 057,88
3		Příplatek za impregnaci dřevěných konstrukcí hranolových fungicidním prostředkem např. LIGNOFIX EKO, preventivní ochrana	m3	1,008	1 050,00	1 058,34
4		Příplatek za řešení detailů, zakončení trámů, sražení hran dřevěných konstrukcí a zábradlí	hod	1,000	190,00	190,00
5		Spojovací prostředky pro montáž konstrukci střechy, bednění apod.	m3	1,008	782,00	788,21
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				**6 765,46**
Díl:	785	Nátěry				
1		Nátěr dřevěných konstrukcí transparentním vodouředitelným lakem lazurovacím např. LUXOL, s ochranou proti záření UV, možné zbarvení typ. odstínem	m2	7,000	128,00	896,00
S	Celkem za 785	Nátěry				**896,00**

REKAPITULACE - SO 06				
Práce HSV	Mezisoučet ZRN			19 592,74
Práce PSV	Mezisoučet ZRN			7 661,46
Součet HSV a PSV				**27 254,21**
Vnitrostaveništní doprava	%	3,00	27 254,21	817,63
Součet ZRN				**28 071,83**
VRN	%	0,95	28 071,83	266,68
Celkem bez DPH = Součet ZRN+VRN				**28 338,52**
DPH	%	21,00	28 338,52	5 951,09
DPH	%	15,00	0,00	0,00
Celkem včetně DPH = Součet ZRN+VRN+DPH				**34 289,61**

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 14/268.0/02

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Březen 2014	objednávky materiálů
Duben 2014	výkopy, výroba dřevostaveb
Květen 2014	dokon. založení a dřevostaveb
Červen 2014	montáž, osazení objektů
Červenec 2014	střechy, kompletace,
Srpen 2014	předání díla do užívání

Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit termíny dokončení jednotlivých částí díla s ohledem na koordinaci stavby s ostatními dodávkami, zejm. zahradních a sadových úprav, avšak tak, aby výše uvedené termíny byly nejzazší možné; zhotovitel má právo zkrátit jednotlivá plnění i celé dílo odevzdat v rychlejším termínu.

PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 14/268.0/02

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení Čl. I, odst. b) této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány ve výše uvedeném odstavci této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I, odst. b) této smlouvy:

- změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
- změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení
- nepředvídané práce při provádění díla

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce).

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za objednatele:TDI Zbyněk Holina

Ing. Jaroslav Najman

za zhotovitele: Ing. Vít Lhota, jednatel DI-TECH s.r.o.

za projektanta: Bohumil Lhota

článek IV.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDI) a projektantem.

článek V.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být zhotovitelem realizována a následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek VII.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. V tabulce bude vyčíslena výše čerpané a nečerpané části rezervy. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Ve Velkých Hamrech dne 14.3.2014

za objednatele
Ing. Jaroslav Najman

MĚSTO -1- VELKÉ HAMRY

V Jablonci nad Nisou dne 14.03.2014

DI-TECH s.r.o.
Smetanova 1809/82, 466 01 Jablonec n.N.
tel./fax: +420 483 317 6[illegible]
IČO: 250 49 275, DIČ: CZ25049275
KS Ústí n.L., oddíl C, [illegible]15113

za zhotovitele
Ing. Vít Lhota, jednatel
DI-TECH s.r.o.

Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu

OZNÁMENÍ ZMĚNY					číslo OZ:
Zhotovitel:					
Investor:			Datum:		
Název akce:					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: **Popis a zdůvodnění změny:**					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby: ..... Stanovisko projektanta stavby: ..... Příloha :					

DI-TECH s.r.o.
Smetanova 1809/82, 466 01 Jablonec n N.
tel./fax: +420 483 317 642, 589
IČO: 250 49 275, DIČ: CZ25049275
KS Ústí n L oddíl C, vl. 15113

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:*

Zhotovitel:	
Změnový list vystavil:	
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : ,- Kč	Cena víceprací bez DPH : ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: